

## УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ ДО «Белозерская спортивная школа»

Е.А. Соколов

2025 года



## П Л А Н

подготовки к отопительному периоду на 2025 -2026 годы

### МУ ДО «Белозерская спортивная школа»

здание школы, по адресу: Вологодская область, г. Белозерск, ул. Карла Маркса, д. 35 а

Нормативные документы:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении)

Приказ Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Правила)

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок)

Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденными приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 (далее - Правила промышленной безопасности)

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 N 170 (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда)

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 (далее -СанПиН 1.2.3685-21)

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности)

Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| № п/п | Наименование критерия                                            |  | Количественные показатели |
|-------|------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| 1     | Продолжительность отопительного периода                          |  |                           |
|       | 2022-2023                                                        |  | 248 дня                   |
|       | 2023-2024                                                        |  | 237 дней                  |
|       | 2024-2025                                                        |  | 23.09.2024                |
| 2     | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С  |  |                           |
|       | 2022-2023                                                        |  |                           |
|       | 2023-2024                                                        |  |                           |
|       | 2024-2025                                                        |  |                           |
| 3     | Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкалл |  |                           |
|       | 2022-2023                                                        |  |                           |
|       | 2023-2024                                                        |  |                           |
|       | 2024-2025                                                        |  |                           |
| 4     | Случаи аварий внутренних систем теплоснабжения                   |  |                           |
|       | 2022-2023                                                        |  | -                         |
|       | 2023-2024                                                        |  | -                         |
|       | 2024-2025                                                        |  | -                         |

| № п/п                      | Наименование мероприятий                                                                                               | Нормативный акт                                                                                    | Форма реализации                                                         | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отметка об исполнении | примечание (группы оценочного листа) |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                          |                 |                           |                       |                                      |
| 1.1.                       | Обеспечение эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения | -статья 23.2 Федерального закона о теплоснабжении; пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил | постоянно       | Директор школы            |                       | п. 1.1.                              |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                |          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | теплоснабжении                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                |          |
| 1.1.1. | Промывка теплопотребляющей установки, проведенная в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации                                                                                                                                                                                                                                                        | - пункт 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; - подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил. | Акты промывки теплопотребляющей установки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2-3 квартал 2025 года | Директор школы | п.1.1.1  |
| 1.1.2. | Проведение наладки режимов в потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок; Установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения. | - пункт 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; - подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил | Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок; Акты об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения | 2-3 квартал 2025 года | Директор школы | п.1.1.2. |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                |  |           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--|-----------|
| 1.1.3. | Проведение осмотра запорной арматуры, в том числе в верхних (воздушники) и нижних точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных тепло снабжающими и теплосетевыми организациями | подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил                                                                                 | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в верхних (воздушники) и нижних точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | 2-3 квартал 2025 года | Директор школы |  | п.1.1.3.  |
| 1.1.4. | Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с                                                                     | - пункт 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; - подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых                                                                                                                             | 2-3 квартал 2025 года | Директор школы |  | п. 1.1.5. |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                          |                       |                |           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|
|        | требованиями;                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | пунктов и внутренних систем теплоснабжения; Запись о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок                     |                       |                |           |
| 1.1.5. | Организация работы персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования | подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил                                 | -Выписка из утвержденного штатного расписания.<br>- Договоры на техническое обслуживание.<br>-Энергосервисные контракты                                                  | 2-3 квартал 2025 года | Директор школы | п. 1.1.9. |
| 1.2.   | Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии                                                                                                                                                  | - пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении | -                                                                                                                                                                        | 2-3 квартал 2025 года | Директор школы | п. 1.2.   |
| 1.2.1. | Осмотр объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплоснабжающих энергоустановках, или для переключения закрытой                         | подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил                                | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии | 2 квартал 2025 года   | Директор школы | п.1.2.1   |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                   |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
|        | системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                   |          |
| 1.2.2. | <p>Проверка технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии</p> | подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил, форма Акта приложении к Правилам | <p>Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, подписанный представителем теплопоставляющей организации и уполномоченным представителем потребителя</p> | 3 квартал 2025 года | Комиссия по освидетельствованию готовности к отопительному сезону | п.1.2.2. |
| 1.3.   | Обеспечение отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | постоянно           | Директор школы                                                    | п.1.3.   |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                     |                                   |                |  |          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--|----------|
| 1.3.1. | Заключение договоров тепло-снабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности                                                                                                                                                                                                                                                                      | подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил                                                                                             | Копии заключенных договоров тепло-снабжения и (или) договоров оказания услуг        | На начало календарного года       | Директор школы |  | п.1.3.1. |
| 1.3.2  | Проведение расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил                                                                                             | Акт сверки расчетов                                                                 | ежеквартально                     | Директор школы |  | п.1.3.2. |
| 1.4.   | Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - статья 19 Закона о теплоснабжении; - пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении                         | -                                                                                   | постоянно                         | Директор школы |  | п.1.4.   |
| 1.4.1. | Периодическая проверка узла учета, согласование акта разграничения балансовой принадлежности                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - п.73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034; - пп. 11.5.14 пункта 11 | Акты периодической проверки узла учета Акты разграничения балансовой принадлежности | В соответствии со сроками поверки | Директор школы |  | п.1.4.1  |

|        |                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                  |                     |                |         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------|
|        | Правил                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                  |                     |                |         |
| 1.4.2. | Проведение контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов | подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил | Акты проверки контрольноизмерительных приборов в тепловом пункте | 2 квартал 2025 года | Директор школы | п.1.4.2 |

## II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

|      |                                                                                           |                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                                                             |                |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 2.1. | Обеспечить разработку, согласование и выполнение плана подготовки к отопительному периоду | - пункт 3 Правил; - пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; - подпункт 11.5 пункта 11 Правил. | План подготовки к отопительному сезону | -подготовка проекта до 28.05.2025<br>-согласование с УК до 30.04.2025;<br>- в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения директором направляется в УК и размещается на официальном сайте | Директор школы | п.5 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|

### III. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (при проведении)

| 3.1. | Ремонтные работы<br>системы теплоснабжения<br>учреждения в 2025 году не<br>планируются                                                                                                                                                                                                                         | пункт 5 Правил                                                                                                                                                                                                         | Сметная<br>документация                                                                                                                                             | согласование<br>сроков ремонта с<br>теплоснабжающей<br>организацией не<br>должны превышать<br>15 рабочих дней                                   |                |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| 2.2. | Подготовка оценочного<br>листа, расчета индекса<br>готовности к<br>отопительному периоду с<br>документами<br>(информацией) для<br>предоставления в<br>Комиссию единой<br>теплоснабжающей<br>организации, в зону (зоны)<br>деятельности которой<br>входит система<br>теплоснабжения, для<br>проверки и расчета. | пункт 5 Приложения №2 к<br>Приказу Минэнерго России<br>№ 2234, Приложения №4 к<br>Порядку проведения оценки<br>обеспечения готовности к<br>отопительному периоду,<br>утвержденному Приказом<br>Минэнерго России № 2234 | Оценочный лист на<br>каждый объект<br>оценки обеспечения<br>готовности;<br>Документы,<br>подтверждающие<br>выполнение<br>требований по<br>обеспечению<br>готовности | оценка в<br>течение 20<br>календарных дней<br>после<br>уведомления к<br>отопительному<br>периоду,<br>установленных<br>пунктами 9 - 11<br>Правил | Директор школы | - |

Директор

должность составитель плана

Е.А. Соколов  
ФИО

подпись

